



[ZOOM SUR...] LE TEST FUMÉE SUR UN CHANTIER DE DÉSAMIANTAGE



Tags: [Amiante](#), [Bâtiment](#), [Chantier](#), [Confinement](#),
[Dépollution](#), [Désamiantage](#), [DI Environnement](#), [Test
Fumée](#), [Travaux](#)

Le test fumée, une procédure de contrôle avant le démarrage des travaux de désamiantage □

Avant le début des opérations de désamiantage, lorsque le confinement est opérationnel, nos équipes procèdent à une étape importante de contrôle en effectuant un test fumée dans la zone de travail et une vérification du bilan aéraulique prévisionnel.

Des générateurs de fumée sont déployés dans la zone pour contrôler l'absence de tout échange d'air vers l'extérieur et l'absence de zones "mortes".

